

PLANTA BAIXA TÉCNICA
ESCALA: 1/50

Parede de Gesso acartonado com perfil 90 mm e placa de gesso de 12,5 mm dos dois lados, pintadas de branco

Paredes com revestimento de poliuretano denso de 50 mm revestido com placa de gesso de 12,5 mm pintadas de branco

Peças cerâmicas acima dos lavatórios, assentadas na placa de gesso

QUADRO DE VÃOS

PORTAS

TIPO		LARG.	ALT.	QUANT.
P1	PORTA MESMO MATERIAL DO CONTAINER (2 FOLHAS DE CORRER)	1.90	2.20	02
P2	PORTA DE MADEIRA (1 FOLHA DE ABRIR)	0.80	2.10	01
P3	PORTA DE MADEIRA COM BARRA HORIZONTAL (1 FOLHA DE ABRIR)	0.80	2.10	01

JANELAS

TIPO		LARG.	ALT.	PEIT.	QUANT.
J1	JANELA DO MESMO MATERIAL DO CONTAINER (2 FOLHAS CORRER)	1.20	1.20	1.00	02
J2	JANELA DO MESMO MATERIAL DO CONTAINER (1 FOLHA MAXIM-AR)	0.60	0.60	1.60	01